Tabelle 2: Energieerzeugung Standort Stellingen

	Grundausbau (hoheitliche Mengen)		**Erweiterter Ausbau (auch Abfälle Dritter)**	
	Strom [MW]	**Wärme [MW]**	**Strom [MW]**	**Wärme [MW]**
Erzeugung Zentrum für Ressourcen und Energie	5,2	15,2	11 bis 12	26,2 bis 28,2
Eigenbedarf	-1,5	-2,5	-1,5	-2,5
Netzeinspeisung aus Zentrum für Ressourcen und Energie	**3,7**	**12,7**	**9,5 bis 10,5**	**23,7 bis 25,7**
Erzeugung BIOWERK	*0,9*	*0,7*	*0,9*	*0,7*
Erzeugung Besicherungskessel[1]	*0,0*	*bis 15,0*	*0,0*	*bis 15,0*
Netzeinspeisung vom Standort Stellingen gesamt	***4,6***	***bis 24***	***bis 11,4***	***bis 24***

[1] Betrieb des Besicherungskessels nur bei unzureichender Wärmeerzeugung durch das Zentrum für Ressourcen und Energie zur Besicherung